

**ΘΕΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΘΥΡΑΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ**

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

Η πόρτα ακτινοπροστασίας διαστάσεων 120X225 cm που βρίσκεται στην Β' αίθουσα στεφανιογραφίας στο κτίριο D 1^{ος} όροφο έχει υποστεί δομική παραμόρφωση με αποτέλεσμα να ανοίγει και να κλείνει με δυσκολία. Απαιτούνται εργασίες επισκευής της πόρτας και του κασώματος :

- Αφαίρεση της πόρτας και κόψιμο των μεντεσέδων της πόρτας και του κασώματος.
- Αφαίρεση 2 mm ξύλου της πόρτας προς την πλευρά της κάσας.
- Τοποθέτηση στην πόρτα ,στις πλευρές που αφαιρέθηκε υλικό, λάμας μεταλλικής πάχους 2 mm και πλάτους 4 mm .
- Τοποθέτηση κοιλοδοκού διαστάσεων 60X40X3 mm με ηλεκτροσυγκόλληση στην υπάρχουσα κάσα. Η πάκτωση του άνω άκρου θα γίνει στην πλάκα της οροφής και του κάτω άκρου στο δάπεδο.
- Τοποθέτηση 3 μεντεσέδων βαρέως τύπου στην πόρτα και στον κοιλοδοκό
- Τοπική βαφή στα μεταλλικά τμήματα που θα τοποθετηθούν.
- Επανατοποθέτηση της πόρτας στην θέση της.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Πριν ξεκινήσει η κατασκευή, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, αφού ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου. Οι παραγγελίες θα γίνουν βάσει πραγματικών μεγεθών και όχι από τα σχέδια. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Ο εργολήπτης υποχρεούται, πριν από την προμήθεια οποιουδήποτε υλικού και πριν από την οποιαδήποτε κατασκευή, να προσκομίζει δείγματα στο εργοτάξιο για έγκριση. Η έγκριση έχει την έννοια της εντολής για τη συνέχιση των εργασιών και σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον εργολήπτη από την ευθύνη για οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού που θα εμφανιστεί στο μέλλον.

Οι αποχρώσεις των χρωμάτων όλων των υλικών θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας μας.

Όλοι οι χώροι, κατά την παράδοση, θα πρέπει να είναι καθαροί. Οποιαδήποτε κατασκευή λερωμένη, σπασμένη και γενικά ελαττωματική δεν γίνεται αποδεκτή.

Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται σε 2 ημερολογιακές μέρες από την ανάθεση της προμήθειας στον ανάδοχο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

- Οι συμμετέχοντες πρέπει να λάβουν γνώση των χώρων που πρόκειται να γίνουν οι εργασίες (διαστάσεων, απαιτήσεων, υπάρχουσας κατάστασης).

- Οι συμμετέχοντες στην διαγωνιστική διαδικασία οφείλουν να προσκομίσουν, με ποινή αποκλεισμού παραστατικά(τιμολόγια ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης) που να αποδεικνύεται αντίστοιχη εμπειρία σε μεταλλικές κατασκευές.
- Πριν από την σύνταξη της προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού, είναι αυτονόητο ότι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό επισκέφθηκαν τους χώρους και έλαβαν πλήρη γνώση του αντικειμένου, των διαστάσεων της κλινικής, των ιδιομορφιών του χώρου και των συνθηκών εργασίας. Θα λάβουν σχετική βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία την οποία θα προσκομίσουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού.
- Εάν, αφού μελετήσουν την τεχνική περιγραφή, διαπιστώσουν την οποιαδήποτε ασυμφωνία, θα πρέπει να τη γνωστοποιήσουν εγγράφως και εγκαίρως στην Τεχνική Υπηρεσία. - Η τιμή προσφοράς θα δοθεί κατ' αποκοπή, και θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά, μικροϋλικά, τις ασφαλιστικές εισφορές όσων εργασθούν στο έργο και τις μόνιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου.
- Η απόρριψη των αποβλήτων καθαίρεσης θα πρέπει να γίνει με ευθύνη του αναδόχου σε αδειοδοτημένο χώρο υποδοχής αποβλήτων κατασκευών. Με το πέρας του έργου οι χώροι θα παραδοθούν στην κλινική καθαροί, έτοιμοι για χρήση.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ